
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomów wodnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Okulickiego 21, 21-040 Świdnik
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 21-040 Świdnik ul.Okulickiego 21
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm	m		
d.1	0114-03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm	m		
d.1	0114-03	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm	m		
d.1	0114-02	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm	m		
d.1	0114-02	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0133-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm	szt.		
d.1	0133-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Roboty montażowe			
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-03	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-05	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.2	0127-01	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.2	0131-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
d.2	0116-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Roboty budowlane			
12	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych	szt.		
d.3	0334-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych	szt.		
d.3	0334-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0336-03	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.3	1101-02	1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0303-02	2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
17	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
d.3	0201-03	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08	Przewody kabelkowe n.t. w powłociepłwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
d.3	0211-01		m	75.000	
		75		RAZEM	75.000