

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie klatek schodowych					
1		Klatka - nr 1, 2 i 3			
d.1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża: sufity+ biegi schod. $2*[5,4*2,25+(1,45*2,25)*3+(1,65*2,25)*3+(2,6*1,1)*6]+4,3*7,45+(4,3*7,45-2,2*3,25)*3+3,0*1,1*5+6,0*1,8+3,0*2,0$	m ² m ²	240,460	
				RAZEM	240,460
d.1	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża: ściany $2*[(5,4*2,8*2+2,25*2,8*2)*4+0,5*1,5*2,3*2+(2,25+2,0+1,1+0,4)*2,8]+(7,45*2,9*2+4,3*2,9*2)*4$	m ² m ²	654,420	
				RAZEM	654,420
d.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 240,46+654,42	m ² m ²	894,880	
				RAZEM	894,880
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 654,42	m ² m ²	654,420	
				RAZEM	654,420
d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 240,46	m ² m ²	240,460	
				RAZEM	240,460
d.1	KNR 2-02 1505-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity 240,46	m ² m ²	240,460	
				RAZEM	240,460
d.1	KNR 2-02 1505-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ściany powyżej lamperii 1,5 m 654,42/2,9*1,5	m ² m ²	338,493	
				RAZEM	338,493
d.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe - ściany - lamperia 1,40 m 654,42-338,493	m ² m ²	315,927	
				RAZEM	315,927
d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 10 cm $2*[2,8*7*2+8*2,25+(1,45+1,65)*2*4]+(7,45+4,3*2+4,0)*3+6,0*2+4,55*2$	m m	245,250	
				RAZEM	245,250
d.1	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-02 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (0,9*2)*7	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $2*[(2,85*6+1,1)*0,65]+(2,4*5+4,0*3+1,2*3+3,5*7+2,0)*0,75$	m ² m ²	64,235	
				RAZEM	64,235
d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0,5*1,1*3	m ² m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $2*(2,8*4+3,5*4)+(2,9+5,3)*3+(2,9+3,0)*4$	m m	98,600	
				RAZEM	98,600
d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,1*3	m m	3,300	
				RAZEM	3,300
d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m $1,1*0,5*2+1,1*0,4*2+1,1*0,3*2=2,64$ m/2 6	szt szt	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1	KNR 0-14 2012-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 2,65*1,1*6*2	m ² m ²	34,980	
				RAZEM	34,980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	0,9*2,0*3	szt.	5,400	
				RAZEM	5,400
18	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1	1203-01	0,9*2,0*3	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierem poręczy drewnianych - analogia	m		
d.1	1212-28	2,85*6+1,1+2,4*5+4,0*3+1,2*3+3,5*7+2,0	m	72,300	
				RAZEM	72,300

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Niepodległości 2, 21-040 Świdnik
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 2
ADRES INWESTORA : Niepodległości 4, 21-040 Świdnik
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Gontarz (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2019.06.06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019.06.06

Data zatwierdzenia