

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Hallera 9					
1		Prace zewnętrzne			
1.1		Roboty tynkarskie			
1.1.1	KNR 4-01 1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1,1*12,3	m ² m ²	 13,530	
				RAZEM	13,530
1.1.2	KNR 4-01 2 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1,1*12,3	m ² m ²	 13,530	
				RAZEM	13,530
1.2		Obróbki blacharskie			
1.2.1	KNR 4-01 1 0526-07	Naprawa rynien przez wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1.2.2	KNR 4-01 2 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
1.2.3	KNR 4-01 3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
2		Prace wewnętrzne			
2.1		Roboty malarskie			
2.1.1	KNR 4-01 1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach {(5,75+6,40)*2+(5,70+4,15)*2+(2,45+3,20)*2+(3,0+3,20)*2+(2,35+3,20)*2+(5,75+5,20)*2+(5,75+5,20)*2+(8,10+2,4)*2+(5,70+9,90)*2+(5,75+4,90)*2}*2,60	m ² m ²	 509,860	
				RAZEM	509,860
2.1.2	KNR 4-01 2 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.2.1.1+(5,75*6,40)+(5,70*4,15)+(2,45*3,20)+(3,0*3,20)+(2,35*3,20)+(5,75*5,20)+(5,75*5,20)+(8,10*2,4)+(5,70*9,90)+(5,75+4,90)	m ² m ²	 741,595	
				RAZEM	741,595
2.1.3	KNR 4-01 3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5,75*6,40)+(5,70*4,15)+(2,45*3,20)+(3,0*3,20)+(2,35*3,20)+(5,75*5,20)+(5,75*5,20)+(8,10*2,4)+(5,70*9,90)+(5,75+4,90)	m ² m ²	 231,735	
				RAZEM	231,735
2.1.4	KNR 4-01 4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2.1.1	m ² m ²	 509,860	
				RAZEM	509,860
2.1.5	KNR 2 5 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 0,88*6+0,8+0,48+0,16+0,72+1,04+0,48+0,48+0,56+0,16+0,88	m m	 11,040	
				RAZEM	11,040
2.2		Roboty budowlane			
2.2.1	KNR 4-01 1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (0,9*2,05)*10	szt. szt.	 18,450	
				RAZEM	18,450
2.2.2	KNR 4-01 2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (0,9*2,05)*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
2.2.3	KNR 4-01 3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (0,9*2,05)*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
2.2.4	KNR 4-01 4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (okna) o powierzchni ponad 2 m2 (1,5*1,5)+(2,4*1,5)	m ² m ²	 5,850	
				RAZEM	5,850
2.2.5	KNR 4-01 5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0,6*1,5)	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
2.2.6	KNR 0-19 6 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0,6*1,5	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
2.2.7	KNR 0-19 7 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,5*1,5)	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
2.2.	KNR 0-19 8 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 2,4*1,5	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
2.2.	KNR 2-02 9 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2.2.	KNR 2-02 10 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone (0,8*2,0)*10	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
2.3		Roboty elektryczne			
2.3.	KNR 4-03 1 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 22+7	szt. szt.	 29,000	
				RAZEM	29,000
2.3.	KNR 4-03 2 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
2.3.	KNR 5-08 3 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych poz.2.3.1	szt. szt.	 29,000	
				RAZEM	29,000
2.3.	KNR 5-08 4 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W - przykręcanych-końcowych poz.2.3.2	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
2.3.	KNR 4-03 5 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 10+3	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
2.3.	KNR 5-06 6 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej poz.2.3.5	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
2.3.	KNR 4-03 7 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 19	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000
2.3.	KNR 5-08 8 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 19	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000
2.4		Podłoga			
2.4.	KNR 4-01 1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5,70*4,15)+(2,45*3,20)+(3,0*3,20)+(8,10*2,4)+(4,90*5,75)	m ² m ²	 88,710	
				RAZEM	88,710
2.4.	KNR 4-01 2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (5,75*6,40)+(5,75*5,20)+(5,75*5,20)+(5,70*9,90)	m ² m ²	 153,030	
				RAZEM	153,030
2.4.	NNRNB 202 3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.2.4.1+poz.2.4.2	m ² m ²	 241,740	
				RAZEM	241,740
2.4.	NNRNB 202 4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.2.4.3	m ² m ²	 241,740	
				RAZEM	241,740
2.4.	KNR-W 2-02 5 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.2.4.4	m ² m ²	 241,740	
				RAZEM	241,740
2.4.	KNR 2-02 6 1119-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża (5,75+6,40)*2+(5,70+4,15)*2+(2,45+3,20)*2+(3,0+3,20)+(2,35+3,20)*2+(5,75+5,20)*2+(5,75+5,20)*2+(8,10*2+2,4)+(5,70+9,90*2+3,30)+(4,90+5,70)*2	m m	 185,000	
				RAZEM	185,000
2.4.	KNR 2-02 7 1119-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą poz.2.4.6	m m	 185,000	
				RAZEM	185,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5		Centralne ogrzewanie			
2.5.1	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm 16	kpl.		
			kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
2.6		Łazienka - pomieszczenie nr 7			
2.6.1		ściany i sufit			
2.6.1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2,35*2+3,2*2)*2,6 -0,9*2,0-1,5*1,5	m ²		
			m ²	24,810	
				RAZEM	24,810
2.6.1.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.2.6.1.1	m ²		
			m ²	24,810	
				RAZEM	24,810
2.6.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.2.6.1.1	m ²		
			m ²	24,810	
				RAZEM	24,810
2.6.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,35*3,20	m ²		
			m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
2.6.1.5	KNR 0-23 2612-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.2.6.1.3+poz.2.6.1.4	m ²		
			m ²	32,330	
				RAZEM	32,330
2.6.1.6	KNR-W 2-02 0806-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach poz.2.6.1.3	m ²		
			m ²	24,810	
				RAZEM	24,810
2.6.1.7	KNR-W 2-02 0806-02	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich poz.2.6.1.4	m ²		
			m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
2.6.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,6*(2,35*2+3,2*2)	m ²		
			m ²	6,660	
				RAZEM	6,660
2.6.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.2.6.1.8	m ²		
			m ²	6,660	
				RAZEM	6,660
2.6.1.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.2.6.1.8	m ²		
			m ²	6,660	
				RAZEM	6,660
2.6.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.2.6.1.10	m ²		
			m ²	6,660	
				RAZEM	6,660
2.6.1.12	KNR-W 2-02 0602-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe poziome - wyk. na zimno - płynna folia 2,35*3,20	m ²		
			m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
2.6.1.13	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej 2,0*(2,35*2+3,2*2)-0,8*2,0-0,8*1,5	m ²		
			m ²	19,400	
				RAZEM	19,400
2.6.2		podłoga			
2.6.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,35*3,20	m ²		
			m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
2.6.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,35*3,20	m ²		
			m ²	7,520	
				RAZEM	7,520
2.6.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,35*3,20	m ²		
			m ²	7,520	
				RAZEM	7,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6. 2.4	KNR-W 2-02 0602-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - płynna folia poz.2.6.2.3	m ² m ²	 7,520	 7,520
2.6. 2.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.2.6.2.3	m ² m ²	 7,520	 7,520
2.6. 3		stolarka		RAZEM	7,520
2.6. 3.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	 2,000	 2,000
2.6. 3.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (1,5*1,5)	m ² m ²	 2,250	 2,250
2.6. 3.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - szyba mleczna (1,5*1,5)	m ² m ²	 2,250	 2,250
2.6. 3.4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,9*2,05	m ² m ²	 1,845	 1,845
2.6. 3.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.6. 3.6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	 1,600
2.6. 4		biały montaż		RAZEM	1,600
2.6. 4.1	KNR 2-15 0220-03	Montaż umywalki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.6. 4.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2.6. 4.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2.6. 4.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż przegród systemowych między umywalką,ustępem,pisuaem 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
2.6. 5		elektryka		RAZEM	2,000
2.6. 5.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10,0	m m	 10,000	 10,000
2.6. 5.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowani bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.2.6.5.1	m m	 10,000	 10,000
2.6. 5.3	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - 3x1,5mm poz.2.6.5.1	m m	 10,000	 10,000
2.6. 5.4	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo 1+1	szt. szt.	 2,000	 2,000
2.6. 5.5	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
2.6. 5.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.5.7	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt. jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.6		kanalizacja			
2.6.6.1	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.6.6.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2.6.6.3	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.6.6.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.6.6.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.6.6	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - wywiewka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.6.7	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - wywiewka	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
2.6.6.8	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.7		woda			
2.6.7.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
2.6.7.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.2.6.7.1	m		
			m	7,500	
				RAZEM	7,500
2.6.7.3	KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2.6.7.4	KNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE-x, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.6.7.5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1+1+1+1+1+1+1	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2.6.7.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.7.7	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6.7.8	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6.7.9	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6. 7.10	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (ruro- ciąg o śr.do 65 mm) poz.2.6.7.4+poz.2.6.7.3	m m	RAZEM 15,000	1,000 15,000
2.6. 8		wentylacja			
2.6. 8.1	kalk. własna	montaż wentylatora mechanicznego 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6. 8.2	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe- go o grubości do 30 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6. 8.3	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000