

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - czapki kominowe	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-01 0203-13 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 20 % - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ²		
		30*0,25	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
7	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka czapki kominowej	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka połączenia komina z połacią dachową	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 30 %	m ²		
		130*0,3	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
11	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
12	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
13	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po- nad dachem spadzistym do 30 %	m ²		
		100*0,3	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
14	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi- nach ponad dachem spadzistym do 70 %	m ²		
		100*0,7	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
15	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - likwidacja szyjek	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
17	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
18	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
19	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		130	m ²	130,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	130,000
20	KNR 4-01 1204-03 z. sz. 2.2 9912- 02	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (silikatowymi lub silikonowymi) elewacji - tynki gładkie - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
21	KNR 4-01 1306-01	Demontaż i ponowny montaż krtek stalowych na kominach	szt. przec. szt. przec.	50,000	
		50			
				RAZEM	50,000