

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 57	m ² m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
3	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 17	m ² m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
4	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 104	m m	104,000	
				RAZEM	104,000
5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 57	m ² m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 57	m ² m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
7	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 57	m ² m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 57	m ² m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
9	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych 25	miejs. miejs.	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 17,5	m ² m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
11	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 19	m ² m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
12	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000