

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		72,00*13,00	m ²	936,000	
18	ZKNR C-1 0103- d.2 03 analogia	72,00*13,00	m ²	936,000	
			m ²		936,000
19	NNRKB 202 d.2 0541-01 pas nadrynowy listwa docisk ko- mina	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 72,00*2*0,25 [2*(0,50+1,70)*6+2*(0,50+3,60)*7]*0,12	m ²	36,000	
			m ²	10,056	
				RAZEM	46,056
20	NNRKB 202 d.2 0541-02 gzyms szczyty	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2*72,00*0,70 2*13,00*0,50	m ²	100,800	
			m ²	13,000	
				RAZEM	113,800
21	KNR-W-2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	936,000	
			m ²		936,000
22	KNR-W-2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	7,267	
			m ²		7,267
23	NNRKB 202 d.2 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg- łych o śr. 18 cm 144,00	m	144,000	
			m		144,000
24	NNRKB 202 d.2 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbior- niczek przy rynnach 9	szt.	9,000	
			szt.		9,000
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEMUROWANIE KOMINÓW			
1	1 KNR 4-01 0212-	Rozbórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1 04					
2	2 KNR 4-01 0310-	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³	22,020	22,020
d.1 01					
3	3 NNRNKB 202	(z.II) Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2	m ³	2,655	2,655
d.1 0159-01					
4	4 KNR-W 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniwych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	8,850	8,850
d.1 0220-05					
5	5 KNR 4-01 0202-	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o	kg	8,700	8,700
d.1 01		śr. do 6 mm			
6	6 KNR 4-01 0322-	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	35,000	35,000
d.1 02					
7	7 NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	30,000	30,000
d.1 0541-01					
8	8 KNR-W 4-01	Pokrycie czapek kominowych papą	m ²	22,250	22,250
d.1 0519-04 z.sz.2.3.					
9	9 KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji cegla-	m ³	17,700	17,700
d.1 13 + KNR 4-01					
10	10 KNR 4-01 0735-	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad	m ²	4,857	4,857
d.1 02		dachem płaskim			
11	11 ZKNR C-1 0101-	Jednokrotne gruntuowanie podłoża pod malowanie	m ²	85,000	85,000
d.1 07					
12	12 KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	68,000	68,000
d.1 03					
13	13 KNR 4-01 0535-	Rozbranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2 04					
14	14 KNR 4-01 0535-	Rozbranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kominierzy, gzymsów	m ²	144,000	144,000
d.2 08					
15	15 KNR 2-02 0407-	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tar-	m ³	113,800	113,800
d.2 01		cięż nasyc.			
16	d.2 analiza	montaż katowników ciesielskich do zamocowania "podwaliny"	szt.	3,060	3,060
d.2 0612-01					
17	17 KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych	m ²	170,000	170,000
d.2 0612-01					