

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana elementów konstrukcji dachu i pokrycia			
1 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
3 d.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.1	Kalkulacja własna	Utylizacja papy wraz z wywozem	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
6 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0401-02	Wymiana słupów 15x14 cm z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
11 d.1	KNR-W 4-01 0401-01	Wymiana słupów 15x14 cm bez zastrzałów w ścianach drewnianych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR-W 4-01 0410-01	Wymiana części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z bali	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0401-05	Wymiana oczepów (wieńców) 15x16 cm w ścianach drewnianych	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
14 d.1	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - podsufitka 2x12,5 m	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
15 d.1	KNR 4-01 0402-03	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
18 d.1	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
19 d.1	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej - bocznej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
20	NNRNKB d.1 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową powlekaną o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łątach lub deskowaniu 70	m ² m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
21	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 11	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
22	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
23	NNRNKB d.1 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - oka- pów 12,5	m m	12,500	
				RAZEM	12,500
24	NNRNKB d.1 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg- łych o śr. 12 cm 12,5	m m	12,500	
				RAZEM	12,500
25	NNRNKB d.1 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
26	NNRNKB d.1 202 0521-10	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocyn- kowanej w dachach krytych blachą 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas podrynnowy 3,5	m ² m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
28	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (blacha drewno) 3	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Remont klatki schodowej - poddasze			
30	ZKNR C-1 d.2 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpie- czenie podłóg i okien folią malarską 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
31	ZKNR C-1 d.2 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszcze- nie i zmycie podłoża 62	m ² m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
32	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 62	m ² m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
33	ZKNR C-1 d.2 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot- ne gruntowanie podłoża 62	m ² m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
34	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
35	KNR 4-01 d.2 1206-04 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
36	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
3		Remont elewacji			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3	KNR 2-02 1611-08 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m Wyso- kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10 m. 70	m ² m ²	 70,000	
				RAZEM	70,000
38 d.3	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpie- czenie okien folią malarską 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.3	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot- ne gruntowanie podłoża 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.3	ZKNR C-1 0102-10	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.3	ZKNR C-1 0103-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z gazobetonu 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.3	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - za- tapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 12,5	m ² m ²	 12,500	
				RAZEM	12,500
43 d.3	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
44 d.3	ZKNR C-1 0106-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstw- owej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 12,5	m ² m ²	 12,500	
				RAZEM	12,500
45 d.3	ZKNR C-1 0106-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstw- owej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.3	ZKNR C-1 0106-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstw- owej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm (ziarno 1,5 mm) 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
47 d.3	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszcze- nie i zmycie podłoża 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
48 d.3	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot- ne gruntowanie podłoża 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.3	ZKNR C-1 0114-06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków faktu- rowych farbą silikonową CT 48 32,5	m ² m ²	 32,500	
				RAZEM	32,500
50 d.3	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000