

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4.56*2+3.83*2)*0.4	m ² m ²	 6.712	
				RAZEM	6.712
2 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - dach oraz płyta stropowa przyziemna 4.56*3.83+2.13*3.73	m ² m ²	 25.410	
				RAZEM	25.410
3 d.1	kalk. własna	utyliczacja papy 25.41	m ² m ²	 25.410	
				RAZEM	25.410
4 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2 z demontażem skrzydła 0.9*2.09	m ² m ²	 1.881	
				RAZEM	1.881
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek wewnętrznych i cokoliczków z płytek 1.66*3.56+1.06*1.64+0.9*0.3+0.12*(0.6+1.6+3.56+2.7+0.72)	m ² m ²	 9.020	
				RAZEM	9.020
6 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - skucie posadzki (1.66*3.56+1.06*1.64+0.9*0.3)*0.1	m ³ m ³	 0.792	
				RAZEM	0.792
7 d.1	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie izolacji podposadzkowej 1.66*3.56+1.06*1.64+0.9*0.3	m ² m ²	 7.918	
				RAZEM	7.918
8 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - opaski betonowe (z kratką przedwejsciową) 0.889	m ³ m ³	 0.889	
				RAZEM	0.889
9 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m2 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
11 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 103.6	m m	 103.600	
				RAZEM	103.600
12 d.1	KNR 2-11 1103-03 analiza indywidualna	Wywóz na odl. do 0.5 km z ładunkiem mechanicznym - wywóz nawierzchni asfaltowej wraz z kosztami utylizacji 1	t t	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNNR 2 1602-03 analogia	Demontaż ogrodzenia z siatki wys. do 2 m w ramach na słupkach stalowych 79	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
14 d.1	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji włazu dachowego z elementów stalowych 0.93*0.93	m ² m ²	 0.865	
				RAZEM	0.865
15 d.1	KNNR 7 0203-01	Demontaż bramy stalowej 0.8	t t	 0.800	
				RAZEM	0.800
16 d.1	KNNR 7 0203-04	Demontaż furtki stalowej 0.2	t t	 0.200	
				RAZEM	0.200
17 d.1	KNR-W 4-01 0545-06 analogia	Rozebranie kominków wentylacyjnych z blachy stalowej 1	m m	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km razem z utylizacją	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
19	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km razem z utylizacją	m ³		
		Krotność = 4	m ³	4.500	
		4.5			
				RAZEM	4.500
20	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km z utylizacją	t		
		0.8+0.2+0.002*45+0.2	t	1.290	
				RAZEM	1.290
21	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km z utylizacją	t		
		Krotność = 4	t	1.290	
		1.29			
				RAZEM	1.290
22	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III z utylizacją	m ³		
		165*0.5	m ³	82.500	
				RAZEM	82.500
23	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km z utylizacją	m ³		
		Krotność = 4	m ³	82.500	
		82.5			
				RAZEM	82.500
2		roboty ziemne, izolacyjne budynku, opaska z kostki			
24	KNR 2-01 d.2 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		1*(4.08+4.08+3.27+2.13+2.13+3.73)*0.001	ha	0.019	
				RAZEM	0.019
25	KNR 4-01 d.2 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		1*2*(4.08+4.08+3.27+2.13+2.13+3.73)	m ³	38.840	
				RAZEM	38.840
26	KNR 4-01 d.2 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
		2*(4.08+4.08+3.27+2.13+2.13+3.73)	m ²	38.840	
				RAZEM	38.840
27	KNR 0-29 d.2 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii izolacji bitumicznych grubowarstwowych gruntowanie ręczne	m ²		
		2*(4.08+4.08+3.27+2.13+2.13+3.73)	m ²	38.840	
				RAZEM	38.840
28	KNR 0-29 d.2 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą grubowarstwową bitumiczną	m ²		
		38.840	m ²	38.840	
				RAZEM	38.840
29	KNR 0-29 d.2 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii grubowarstwowej - wykonanie wyoblen (faset)	m		
		(4.08+4.08+3.27+2.13+2.13+3.73)	m	19.420	
				RAZEM	19.420
30	KNR 0-29 d.2 0643-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS mocowanymi punktowo	m ²		
		38.840	m ²	38.840	
				RAZEM	38.840
31	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		1*2*(4.08+4.08+3.27+2.13+2.13+3.73)	m ³	38.840	
				RAZEM	38.840
32	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		0.6*17	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
33	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
34	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		10.2	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
35	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		10.2	m ²	10.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.200
36	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 10.2	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
37	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.2	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
38	d.2 wycena indywidualna	Montaż kratki z dółkiem chłonnym przed wejściem do budynku 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		roboty dekarские			
39	NNRNKB d.3 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie podłoża dachowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - pierwsza warstwa 4.46*3.7	m ² m ²	 16.502	
				RAZEM	16.502
40	NNRNKB d.3 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie podłoża dachowego, Bit-Gumem lub Izoplastem B - Każda nast.warstwa 16.502	m ² m ²	 16.502	
				RAZEM	16.502
41	KNR-W 2-02 d.3 0503-04 analogia	Pokrycie dachów styropapą 16.502	m ² m ²	 16.502	
				RAZEM	16.502
42	NNRNKB d.3 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną wierzchnią 16.502	m ² m ²	 16.502	
				RAZEM	16.502
43	KNR 0-17 d.3 2609-05 analogia	Końkowanie styropapy 16*4	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
44	KNR AT-09 d.3 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych- kominki stalowe wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pasy wiatrownicowe, nadrynnowe (4.46*2+3.7*2)*0.45	m ² m ²	 7.344	
				RAZEM	7.344
46	NNRNKB d.3 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien 4.46	m m	 4.460	
				RAZEM	4.460
47	NNRNKB d.3 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	NNRNKB d.3 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49	NNRNKB d.3 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
50	NNRNKB d.3 202 0550-06	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4		roboty elewacyjne			
51	KNR-W 4-01 d.4 0724-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2.3+2.5)*3.27+4.08*2.3+4.08*2.6-0.9*2.08	m ² m ²	 33.816	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.816
53 d.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 33.816	m ² m ²	 33.816	
				RAZEM	33.816
54 d.4	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 33.816	m ² m ²	 33.816	
				RAZEM	33.816
55 d.4	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony drzwi folia polietylenowa 0.9*2.08	m ² m ²	 1.872	
				RAZEM	1.872
56 d.4	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 33.816	m ² m ²	 33.816	
				RAZEM	33.816
57 d.4	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 2.08*2*0.2	m ² m ²	 0.832	
				RAZEM	0.832
58 d.4	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 33.816*4	szt. szt.	 135.264	
				RAZEM	135.264
59 d.4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 33.816	m ² m ²	 33.816	
				RAZEM	33.816
60 d.4	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 0.832	m ² m ²	 0.832	
				RAZEM	0.832
61 d.4	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.08+2.08+0.9+2.3+2.3+2.5+2.63+(4.46+4.46+3.7+3.7)+0.12*4	m m	 31.590	
				RAZEM	31.590
62 d.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 33.816+0.832	m ² m ²	 34.648	
				RAZEM	34.648
63 d.4	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm baranek wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 33.816+0.832-2.94	m ² m ²	 31.708	
				RAZEM	31.708
64 d.4	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (wysokość 20cm) 0.2*(4.08+4.08+3.27+3.27)	m ² m ²	 2.940	
				RAZEM	2.940
65 d.4		wstawienie kratki wentylacyjnej 18x18 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	stolarka				
66 d.5	KNR 4-01 0333-13 analogia	poszerzenie otworów drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.5	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)-naprawa glifu 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.5	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 0.9*2.08	m ² m ²	 1.872	
				RAZEM	1.872
6	posadzki				
69 d.6	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
70	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	202 1134-01	7.918	m ²	7.918	
				RAZEM	7.918
71	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.6	0602-01	1.66*3.56+1.06*1.64+0.9*0.3	m ²	7.918	
				RAZEM	7.918
72	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m ²		
d.6	202 1126-01	7.918	m ²	7.918	
				RAZEM	7.918
73	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.6	202 1126-03	7.918	m ²	7.918	
				RAZEM	7.918
74	KNR 2-02	Posadzki płytowe z gresu; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.6	1118-06	7.918	m ²	7.918	
				RAZEM	7.918
75	KNR 2-02	Cokoliki płytowe gresowe z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.6	1120-01	(0.6+1.6+3.56+2.7+0.72)	m	9.180	
				RAZEM	9.180
76	KNR 2-02	Cokoliki płytowe gresowe z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.6	1120-02	9.18	m	9.180	
				RAZEM	9.180
77	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	3.57*2.5+1.7*2.5+2.3*2.6+2.75*2.7+1*2.7-0.1*2+1.3*2.7-0.9*2	m ²	30.790	
				RAZEM	30.790
78	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	3.57*1.65+1.3*1.1	m ²	7.321	
				RAZEM	7.321
7		ogrodzenie panelowe segmentowe			
79	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy wykonywaniu ogrodzenia	km		
d.7	0119-03	0.079	km	0.079	
	analogia			RAZEM	0.079
80	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.7	0312-10	33	dół.	33.000	
				RAZEM	33.000
81	KNR 2-02	Ława fundamentowa prostokątne żelbetowe pod bramę, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.7	0202-01	3.1*0.24*0.24*2	m ³	0.357	
				RAZEM	0.357
82	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) wykopanie dołu pod ławę bramy	m ³		
d.7	0307-02	3.1*0.24*0.24*2	m ³	0.357	
				RAZEM	0.357
83	KNR 4-01	obetonowanie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.7	0203-02	33*0.2*0.2*0.4	m ³	0.528	
	analogia			RAZEM	0.528
84		montaż podmurówki prefabrykowanej	m		
d.7	kalk. własna	79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
85	KNR 2-02	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników+słupki+obejmy montażowe	m ²		
d.7	1805-11	79*2	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
86	KNR 2-02	furtka jednoskrzydłowa	szt		
d.7	1805-11	1	szt	1.000	
	wycena indywidualna			RAZEM	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.7	KNR 2-02 1805-11 wycena indywidualna	brama wjazdowa dwuskrzydłowa 3,1*2m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.7	analiza indywidualna	Wykonanie tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		nawierzchnie drogowe			
89 d.8	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (240)*0.001	ha		
			ha	0.240	
				RAZEM	0.240
90 d.8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
91 d.8	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
92 d.8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
93 d.8	KNR 2-31 0109-01	podsyпка cem-piask 2,5 MPA - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
94 d.8	KNR 2-31 0109-01	podsyпка cem-piask 5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
95 d.8	KNR 2-31 0109-02	podsyпка cem-piask 5MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
96 d.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z posypki grysowej 2-8 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
97 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
98 d.8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
99 d.8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa pod krawężniki - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		126.6*0.2	m ²	25.320	
				RAZEM	25.320
100 d.8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
9		kształtowanie ziemi przy budynku			
101 d.9	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
102 d.9	kalk. własna	Oczyszczenie ziemi z zanieczyszczeń, odtworzenie trawników	m ²		
		532	m ²	532.000	
				RAZEM	532.000
10		plyta żelbetowa nadziemna z włazem			
103 d.10	wycena indywidualna	właz stalowy w płycie żelbetowej	kpl		
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
104 d.10	NNRNKB 202 0524-01	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - pierwsza warstwa 2.13*3.73	m ² m ²	7.945	
				RAZEM	7.945
105 d.10	NNRNKB 202 0524-02	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - Każda nast.warstwa 7.945	m ² m ²	7.945	
				RAZEM	7.945
106 d.10	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Pokrycie płyty żelbetowej papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 7.945	m ² m ²	7.945	
				RAZEM	7.945
107 d.10	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie płyty żelbetowej papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przy włązie 0.94*4*0.4	m ² m ²	1.504	
				RAZEM	1.504
108 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (2.13+2.13+3.73+3.73)*0.4	m ² m ²	4.688	
				RAZEM	4.688
11		rusztowania			
109 d.11	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m 3	kol. kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
110 d.11	KNR 2-02 1611-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000