

30.05.2017r.

**Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Malinowej w Świdniku.**

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapewniamy możliwość odprowadzenia ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 w ul. Rejkowizna (po zakończeniu budowy) , na następujących warunkach:

1. Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych z uszczelkami typu Sewer Lock montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym .
 2. Sieć włączyć do projektowanej żelbetowej studni rewizyjnej Ø1200.
 3. Zaprojektować na sieci studnie rewizyjne żelbetonowe Ø1200 oraz inspekcyjne min. Ø400 (rura trzonowa gładka, kineta zbiorcza .
 4. Studnie żelbetonowe zabezpieczyć powłoką izolacyjną.
 5. Zaprojektować typowe, szczelne przejście sieci przez ściany studni.
 6. Kinety w studniach przelotowych wykonać z rur PVC.
 7. Sieć k.s. po wykonaniu należy poddać próbie szczelności oraz wykonać przegląd kamerą.
- *Trasę przebiegu sieci uzgodnić w Starostwie Powiatu Świdnickiego .*
 - *Przed przystąpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji. Deklarację oraz kopię nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej budową lub sprawującej nadzór należy dostarczyć do Z-du Wod-Kan (ul. Kusocińskiego).*
 - *Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po przeprowadzeniu odbioru końcowego przez upoważnionych pracowników Z-du Wod-Kan. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.*
 - *Warunki techniczne są ważne 1 rok od dnia ich wydania.*

zatwierdził:

Otrzymują:

1. Adresat.
2. ZWiK-aa.

PREZES ZARZĄDU

Hubert Obrusiewicz