

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : Wyodrębnienie zasilania obiektów przepompowni ścieków **PIH PROJEKT**
ADRES INWESTYCJI : ul. Krępiecka 18 w Świdniku
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3
mgr inż. elektryk Sylwester Rokicki
upr. bud. nr 270/Lb/99
I-55/D-467/15 I-55/E-488/15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwester Rokicki (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 10 maja 2018 roku

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 maja 2018 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne.					
1		Wykonanie wykopu i posadowienia, budowa stacji trafo ST-2.			
1		Wykonanie stacji transformatorowej ST-2 - KPL.	kpl.		
d.1	kalk. własna	# Stacja transformatorowa ST-2 250kVA 15,75/0,42kV kompetna, wykonanie zgodnie z projektem i wyposażeniem wg. pkt 5 Opisu technicznego - KPL.			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wykonanie linii kablowych SN.			
2		Budowa/przebudowa wg. projektu linii kablowej kablem XRUHAKXS 120/25mm ² 12/20kV (RSN Przepompownia Ścieków p.2-ST p.1), w ilości całkowitej 48mb. - KPL.	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Budowa/przebudowa wg. projektu linii kablowej kablem XRUHAKXS 120mm ² 12/20kV (ST-2 p.2 - trafo T1) przedłużenie, w ilości całkowitej 30mb. - KPL.	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Budowa/przebudowa wg. projektu linii kablowej kablem XRUHAKXS 120mm ² 12/20kV (ST-2 p.9 - trafo T2) przedłużenie, w ilości całkowitej 30mb. - KPL.	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Linie kablowe NN.			
5		Budow/przebudowa linii kablowej nN YKY 4x240mm ² wg. projektu, w ilości całkowitej 36mb. - KPL.	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Obsługa geodezyjna.			
6		Obsługa geodezyjna - KPL.	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pomiary kontrolne i dokumentacja powykonawcza.			
7		Wykonanie pomiarów kontrolnych i badań urządzeń stacji wraz z liniami nN i SN - KPL.	kpl.		
d.5	kalk. własna	Protokoły pomiarowe i dokumentacja powykonawcza - 2 egz.			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000