

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „PEGIMEK” Sp. z o.o. 21-040 ŚWIDNIK UL. M. KONOPNICKIEJ 3
UŻYTKOWNIK:	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „PEGIMEK” Sp. z o.o. 21-040 ŚWIDNIK UL. M. KONOPNICKIEJ 3
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA ROZDZIELNI 15kV RSN-2
ADRES INWESTYCJI:	Świdnik ul. Kusocińskiego 86
NUMERY DZIAŁEK	121/2
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA ROZDZIELNI 15kV RSN-2
KATEGORIA OBIEKTU	
KONSTRUKCJA - PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Dejneke upr. Nr 1004/Lb/89
ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław Sowiński upr. Nr 848/Lb/89, 2721/Lb/89
ZAWARTOŚĆ TOMU:	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW , UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY, INWENTARYZACJA BUDOWLANA, PROJ. KONSTRUKCYJNY PROJEKT INST. ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ
STYCZEŃ 2016 R.	EGZEMPLARZ NR 1. 3. 3. 4. 5.

SPIS ZAWARTOŚCI:

Lp.	Nazwa	Str.
1	Strona tytułowa	1
2	Spis zawartości	2
3	Opis techniczny	3
4	Rys. nr 1 - Sytuacja	4
5	Rys. nr 2 – Rzut PRZYZIEMIA	5
6	Rys. nr3- Przekrój A-A	6
	Rys. nr4- Elewacja	7
	Rys. nr5- Nadproże N1	8
7	Rys. nr 6- Inwentaryzacja	9
	Oświadczenie	10
	Informacja BIOZ	11
8	Uprawnienia, zaświadczenia	13

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Inwentaryzacja istniejącego budynku.
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Polskie normy

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczenia istniejącej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie drzwi wejściowych do wydzielonego pomieszczenia gospodarczego.

3. Stan istniejący

Pomieszczenie rozdzielni zlokalizowane jest w budynku pompowni.

Jest to budynek szkieletowy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, złożony z elementów prefabrykowanych typowych – system „P-70” (słupy, rygle dachowe, płyty dachowe).

Ściany zewnętrzne z bloczków belitowych.

4. Ocena stanu technicznego konstrukcji

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu nadproża nad drzwiami w ścianie zewnętrznej, przedzielenie istniejącego pomieszczenia ścianą gr. 24 cm z bloczków baletowych oraz wykonanie kanału w posadzce.

W wyniku dokonanych oględzin elementów konstrukcji nie stwierdzono zarysowań ani spękań, co mogłoby świadczyć o złej pracy konstrukcji.

Elementy konstrukcji ścian i stropów nie wykazują zarysowań.

Stan konstrukcji dobry.

Pomieszczenie zachowa dotychczasową funkcję.

7. Zakres robót

- Wykonanie nadproża drzwiowego
- Rozebranie ściany poniżej nadproża
- Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych (ocieplonych) w kolorze ciemny brąz
- Obróbka gładzi
- Wykonanie ściany z bloczków belitowych dzielącej istn. Pomieszczenie rozdzielni
- Wykonanie kanału z cegły ceramicznej
- Tynkowanie i malowanie ścian

8. Wytyczne branżowe

Przystosować instalacje elektryczne do nowego podziału pomieszczeń.

Opracował