

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odtworzenie nawierzchni ul. Złota w Świdniku			
1 d.1	KNR 2-31 0802-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
2 d.1	KNR 2-31 0802-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-01 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa drogowego (materiał z odzysku) - gr 10 cm, wraz z zagęszczaniem walcem wykonanej nawierzchni	m ²		
		204	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
4 d.1	KNR 2-31 1206-04	Remont częściowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Odtworzenie nawierzchni ul. Kryzantemowa, Storczykowa w Świdniku			
5 d.2	KNR 2-31 0802-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		394	m ²	394.000	
				RAZEM	394.000
6 d.2	KNR 2-31 0802-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		93	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
7 d.2	KNR 2-31 0114-01 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa drogowego (materiał z odzysku) - gr 10 cm, wraz z zagęszczaniem walcem wykonanej nawierzchni	m ²		
		487	m ²	487.000	
				RAZEM	487.000
3		Odtworzenie nawierzchni ul. Kaczeńcowa w Świdniku			
8 d.3	KNR 2-31 0802-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
9 d.3	KNR 2-31 0802-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-01 analogia	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa drogowego (materiał z odzysku) - gr 10 cm, wraz z zagęszczaniem walcem wykonanej nawierzchni	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000