

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 265	m ² m ²	 265,000	
				RAZEM	265,000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 68,5	m m	 68,500	
				RAZEM	68,500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 53,6	m ² m ²	 53,600	
				RAZEM	53,600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 27	m m	 27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 6,75	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
6	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW 6,9	m ² m ²	 6,900	
				RAZEM	6,900
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 53,6	m ² m ²	 53,600	
				RAZEM	53,600
8	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 68,5	m m	 68,500	
				RAZEM	68,500
9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 253+11,38	m ² m ²	 264,380	
				RAZEM	264,380
10	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 253+11,38	m ² m ²	 264,380	
				RAZEM	264,380
11	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grafitowym gr. 12 cm do ścian 253	m ² m ²	 253,000	
				RAZEM	253,000
12	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży 11,38	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
13	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 253*4	szt. szt.	 1 012,000	
				RAZEM	1 012,000
14	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 253	m ² m ²	 253,000	
				RAZEM	253,000
15	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 11,38	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
16	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35,5	m m	 35,500	
				RAZEM	35,500
17	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CE-RESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 264,38	m ² m ²	 264,380	
				RAZEM	264,380
18	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CE-RESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		253	m ²	253,000	
				RAZEM	253,000
19	KNR 0-17 0928-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CE-RESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 15 cm 11,38	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
20	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 264,38	m ² m ²	 264,380	
				RAZEM	264,380
21	NNRNKB 202 0519-02	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 27	m m	 27,000	
				RAZEM	27,000
22	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 72,2	m ² m ²	 72,200	
				RAZEM	72,200
23	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm krotność=3 72,2	m ² m ²	 72,200	
				RAZEM *3	72,200 216,600
24	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 72,2	m ² m ²	 72,200	
				RAZEM	72,200
25	KNR-W 4-03 0611-09	Wymiana opraw świetłóvkowych na przewieszce (powyżej jednej oprawy na przewieszce /2 świetłóvk w oprawie) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR-W 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych 7,15	m ² m ²	 7,150	
				RAZEM	7,150
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,25	m ³ m ³	 1,250	
				RAZEM	1,250
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1,25	m ³ m ³	 1,250	
				RAZEM	1,250