

STAROSTA ŚWIDNICKI
21-040 Świdnik
ul. Niepodległości 13
tel. (81) 468-71-01, tel./fax 468-71-12

Decyzja niniejsza wobec niezaskarżenia

stała się ostateczna w dniu 14. 11. 2017r.

Świdnik, dnia 17. 11. 2017r.

Znak: WBG.6740.379.2017.ES4

Świdnik, dnia 24 października 2017 r.

DECYZJA NR 336/2017

Z up. Starosty
Edmund Serafińczuk
INSPEKTOR

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (*tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1332*) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity
w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257*)

- po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 29 września 2017 r.,
uzupełnionego w dniu 13 października 2017 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowę
dla

Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEGIMEK” Sp. z o.o.
21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3

obejmujące: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Rejkowizna,
Wiosenna, Jutrzenki i al. Lotników Polskich na działkach o nr. ew. 220/30, 201, 102/18,
102/10, 102/14, 104/14, 105/12, 106/10, 107/10, 107/11, 108/20, 108/11, 109/12, 110/2,
112/5, 112/6 i 112/7 w miejscowości Świdnik, obręb ewidencyjny nr 061701_1.0006 Kolonia
Krępiec

- wg projektu opracowanego przez mgr inż. Iwonę Żak posiadającą uprawnienia budowlane
nr 390/Lb/2001 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa pod nrem LUB/IS/0149/01

- z zachowaniem następujących warunków:

- 1) na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy drogi,
- 2) kierownik budowy (*robót*) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić
na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także odpowiednio zabezpieczyć teren
budowy

wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1 – 4 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane.

Uzasadnienie

Inwestor dołączył dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, ponadto
inwestycja jest zgodna z ustaleniami zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Świdnik – rejon al. Lotników Polskich, zatwierdzonego uchwałą
nr XLIII/431/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 kwietnia 2014 r., ogłoszoną w Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2176.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem
organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- v e r t e -

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.



Pobrano opłatę skarbową w wysokości
- 105,00 zł w dniu 12.10.2017r.
nr pokwitowania 9
na podstawie art. 1 i art. 4
(zał. cz. III ust. 9 pkt 1 lit. a g...)
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłatach skarbowych

z up. Starosty
NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Geodezji
Piotr Drabek

Otrzymują: *

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. z o.o.
21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3.
2. Gmina Miejska Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15.
3. WID wm.
4. aa.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku
wraz z 1 egz. projektu budowlanego.
2. Burmistrz Miasta Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15.

P o u c z e n i e :

1. Inwestor jest obowiązany, zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu, właściwego, organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk łącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

INWESTOR
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
„PEGIMEK” Sp. z o. o.
UL KONOPNICKIEJ 3,
21-040 ŚWIDNIK

PROJEKT BUDOWLANY
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASIE DROGOWYM ULICY REJKOWIZNA, WIOSENNA,
JUTRZENKI, AL. LOTNIKÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU

DZIAŁKI NR 112/7, 112/6, 112/5, 110/2, 109/12, 108/11, 108/20, 107/11, 107/10, 106/10,
105/12, 104/14, 102/14, 102/10, 102/18, 201, 220/30, 107/18, 107/19, 108/26, 108/25,
109/20, 110/3, 112/4, 112/5

Jednostka ewidencyjna: 061701_1 Świdnik
Obręb ewidencyjny 061701_1.0006 - Kolonia Krępiec

KATEGORIA OBIEKTU XXVI


PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. IWONA ŻAK
Upr. Nr 390/Lb/2001



SPRAWDZIŁ:

mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH
Upr. Nr 1045/Lb/90



wrzesień 2017 r

2. SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa		str. 1
2. Spis zawartości		str. 3
3. Opis techniczny		str. 5-11
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		str. 13-17
5. Rysunki:		
01 – Plan zagospodarowania terenu	skala 1:500	str. 19
02 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. I	skala 1:100/1:500	str. 21
03 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. II	skala 1:100/1:500	str. 23
04 –Studnia kanalizacyjna betonowa	b/s	str. 25
05 –Obudowa wykopu	b/s	str. 27
6. Załączniki:		
• Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy: Rejkowizna, Jutrzenki i Malinowej – Pismo TW / 2047 / 544 / 17		str. 29
• Protokół WBG. 6630.151.2017 z narady koordynacyjnej z dnia 03.08.2017r		str. 31
• Decyzja-zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2102L (AL. Lotników Polskich w Świdniku), pismo Starosty Świdnickiego WBG.7130.1.35.2017		str. 33-35
• Decyzja – zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym, pismo Urzędu Miasta Świdnik WMK-K.7230.3.54.2017		str. 37-43
• Oświadczenia projektanta i sprawdzającego		str. 45
• Kserokopie uprawnień budowlanych do projektowania i zaświadczeń o przynależności do IIB projektanta i sprawdzającego		str. 47-53

3. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.,
- Protokół z narady koordynacyjnej,
- Projekt budowlany ulicy – branża drogowa,
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące normy i przepisy branżowe.

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rejkowizna, Jutrzenki, Wiosennej i Al. Lotników Polskich w Świdniku. Nie przewiduje się budowy odgałęzień do działek przyległych.

3.2. OPIS TERENU

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik zlokalizowano w pasach drogowych ulic: Rejkowizna, Jutrzenki, Wiosenna w Świdniku.

Wzdłuż Al. Lotników Polskich znajduje się miejska sieć kanalizacji sanitarnej.

W w/w pasach drogowych znajduje się sieć wodociągowa, sieć gazową, kable elektryczne i kable telekomunikacyjne.

3.3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacyjnej betonowej Ø1200 (S-rys.nr 01), stanowiącej uzbrojenie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Świdniku.

Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej:

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC-U typ S8 DN 200×5,9 z wydłużonym kielichem i uszczelką montowanymi w procesie produkcyjnym. Zaprojektowano trzy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej

- **odcinek S-S15 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, l – 577,40m**
lokalizacja prostopadle do pasa drogowego Al. Lotników Polskich, pod ulicą (asfalt) rurociąg układać w rurze osłonowej stalowej czarnej Ø300 o długości l=20m,
lokalizacja prostopadle do pasa drogowego ul. Rejkowizna, pod ulicą (nawierzchnia gruntowa utwardzona) rurociąg układać w rurze osłonowej stalowej czarnej Ø300 o długości l=9m,

lokalizacja wzdłuż pasa drogowego ul. Rejkowizna od skrzyżowania z Al. Lotników Polskich do skrzyżowania z ul. Wiosenną,
lokalizacja wzdłuż pasa drogowego ul. Wiosenna od poziomu działki 112/8 do poziomu działki 112/9,
włączenie w/w odcinka sieci do istniejącej studni kanalizacyjnej betonowej S - Ø1200 (rys. – nr 01) zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej Ø200PVC w pasie drogowym ul. Klonowej w Świdniku,
zagłębienie projektowanego odcinka od 3,55 m do 1,46 m,
spadek od 1,0% - 2,5%

- **odcinek S9-S23 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, l – 264,50m**

lokalizacja wzdłuż pasa drogowego ulicy Jutrzenki,
lokalizacja wzdłuż pasa drogowego ulicy Wiosennej od poziomu działki 112/10,
włączenie w/w odcinka sieci do projektowanej studni kanalizacyjnej betonowej S9 - Ø1200 (rys – nr 01) skrzyżowanie ulic: Rejkowizna i Jutrzenki w Świdniku
zagłębienie projektowanego odcinka od 2,18 m do 1,34 m,
spadek 1,0% - 2,5%

- **odcinek S13-S16 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, l – 40,70m**

lokalizacja wzdłuż pasa drogowego ulicy Wiosennej poziom działki 112/9,
włączenie w/w odcinka sieci do projektowanej studni kanalizacyjnej betonowej S13 - Ø1200 (rys – nr 01) skrzyżowanie ulic Jutrzenki z Wiosenną w Świdniku
zagłębienie projektowanego odcinka od 3,01 m do 2,50 m,
spadek 2,0%

Łącznie projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wynosi, l – 882,60m

Wykonać szczelne przejścia projektowanych rurociągów przez ściany studni rewizyjnych betonowych.

Trasę przebiegu odcinków sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu – (rys. nr 01),

Posadowienie wysokościowe projektowanych odcinków sieci- rys. nr 02 i 03,

Projektowane uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą:

1. Studnie rewizyjne połączeniowe DN 1200 betonowe z włazem
typ ciężki D400 w ilości – 23 kpl.

Studnie rewizyjne DN 1200/1400 wykonać należy z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki.

W skład studni wchodzi:

- podstawa studni wykonana z cegły kanalizacyjnej i betonu hydrotechnicznego,
- kręgi betonowe h=100cm, h=50cm ,
- płyta nastudzienna pokrywowa żelbetowa 144cm z otworem DN 62,5cm typ ciężki,
- właz żeliwny klasy D400, DN 600 osadzony na pierścieniach wyrównawczych,
- pierścienie wyrównawcze,
- stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach ,
- systemowe przejścia szczelne.

Kinety w studniach przelotowych wykonać z rur PVC , pozostałe wylewać z betonu hydrotechnicznego.

Ściany zewnętrzne studni betonowych oraz płyt pokrywowych zaizolować poprzez nałożenie dwukrotnej warstwy bitizolu R +2P lub równoważny

Przed montażem podstawy studni betonowych ułożyć warstwę betonu C8/10 i świeżej zaprawy cementowej marki 10 o łącznej grubości 10cm.

Połączenia podstawy, kręgów na uszczelkę lub zaprawę wodoszczelną.

Studnie wykonać zgodnie z lokalizacją i wysokościami podanymi w projekcie, rys. nr 02 i 03.

3.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Sieć kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Wykonać przegląd kamerą po ułożeniu rurociągów.

3.5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej mieści się w całości na działkach nr 112/7, 112/6, 112/5, 110/2, 109/12, 108/11, 108/20, 107/11, 107/10, 106/10, 105/12, 104/14, 102/14, 102/10, 102/18, 201, 220/30, 107/18, 107/19, 108/26, 108/25, 109/20, 110/3, 112/4, 112/5 jednostka ewidencyjna:061701_1 Świdnik, obręb ewidencyjny 061701_1.0006 - Kolonia Krępiec.

Obszar oddziaływania obiektu na otoczenie został określony na podstawie i zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami. *Obszar oddziaływania to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.* Obszarem ograniczonego użytkowania będzie pas o szerokości 2m, którego środek pokrywa się z osią kanału sanitarnego. Jest to strefa kontrolowana, w której zarządzający siecią kanalizacji sanitarnej powinien kontrolować wszelkie działania (w tej strefie nie można sadzić drzew, wznosić budynków itp.)

3.6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe określa się jako proste. Rurociągi będą posadowione na rzędnej - 1,70m od poziomu istniejącego terenu. Na poziomie posadowienia rurociągów występują gliny piaszczyste. Przyjęto naprężenie gruntu 0,15 MPa.

Poziom wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia rurociągów.

Warunki gruntowe na działkach nr 112/7, 112/6, 112/5, 110/2, 109/12, 108/11, 108/20, 107/11, 107/10, 106/10, 105/12, 104/14, 102/14, 102/10, 102/18, 201, 220/30, 107/18, 107/19, 108/26, 108/25, 109/20, 110/3, 112/4, 112/5 w Świdniku przyjęto na podstawie inwestycji realizowanych na terenach przyległych. Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne umożliwiające posadowienie bezpośrednio rurociągów na głębokości do 3,07 m.

Działka, na której zlokalizowany jest w/w odcinek sieci wodociągowej nie leży w terenie wpisanym do rejestru zabytków, a także nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren nie są nałożone żadne szczegółowe ograniczenia w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska. Funkcja obiektu nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

3.7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

Wykopy wykonać jako liniowe wąskoprzestrzenne o szerokości 0,9m, mechaniczne oraz ręczne w rejonie zbliżeń do uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736.

Ściany wykopu zabezpieczyć płytami wykopowymi lub tradycyjną obudową ażurową. Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakować.

Rury układać na podłożu z dobrze zagęszczonego piasku grubości 20 cm. Rurociąg zasypać piaskiem drobnoziarnistym do wysokości 0,2 m nad wierzch rury, zagęszczanym warstwami co 15 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg Proctora $I_s = 90\%$. Warstwa ochronna musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Wykop powyżej warstwy ochronnej zasypywać gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijając warstwami co 30 cm.

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić demontaż obudowy, poczynawszy od dołu ku górze.

Pod jezdnią Al. Lotników Polskich (działka 201) rurociąg układać w technologii bezwykopowej, zastosować przewiert sterowany.

W miejscu kolizji z istniejącymi kablami NN i telekomunikacyjnymi na kablach zamontować rury osłonowe AROT dwudzielne.

Montaż rurociągów z tworzywa sztucznego nie powinien być prowadzony przy temperaturach ujemnych.

3.8. UWAGI KOŃCOWE

- Roboty budowlane można rozpocząć po zgłoszeniu robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych powiadomić P.K. „Pegimek” o terminie ich rozpoczęcia.
- Trasę sieci wodociągowej oraz usytuowanie wysokościowe winien wytyczyć uprawniony geodeta.
- Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu (przed zasypaniem) przy udziale przedstawiciela P.K. „Pegimek”, inwestora i wykonawcy.
- Przed zasypaniem wodociągu wykonać inwentaryzację geodezyjną.
- W czasie budowy należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Całość robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

OPRACOWAŁ:

Iwona Żak



**RODZAJ OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE
DROGOWYM ULICY REJKOWIZNA, WIOSENNA, JUTRZENKI I
AL. LOTNIKÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU**

DZIAŁKI NR. 112/7, 112/6, 112/5, 110/2, 109/12, 108/11, 108/20, 107/11, 107/10, 106/10,
105/12, 104/14, 102/14, 102/10, 102/18, 201, 220/30, 107/18, 107/19, 108/26, 108/25, 109/20,
110/3, 112/4, 112/5

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
„PEGIMEK” Sp. z o. o.
UL KONOPNICKIEJ 3,
21-040 ŚWIDNIK

STAROSTA ŚWIDNICKI

Załącznik do pozwolenia

na budowę z dnia 24.10.2017r.

Znak: NBG-6740.378/2017.E54

z up. Starosty
NACZELNIK
Wydział Budownictwa i Geodezji

Piotr Drabek

Autor opracowania	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Iwona Żak zam. 20-442 Lublin, ul. Michałowskiego 24	Instalacyjna	390/Lb/2001	PROJEKTANT mgr inż. Iwona Żak upr. proj. Nr 390/Lb/2001 upr. bud. Nr 514/Lb/88

Świdnik, wrzesień 2017 r.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC. Trasa sieci przebiega w pasie drogowym ulic: Rejkowizna, Wiosenna, Jutrzenki i Al. Lotników Polskich w Świdniku.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia budowy
- zabezpieczenie terenu budowy
- wykonanie wykopu liniowego pod wodociąg i kanalizację sanitarną
- zabezpieczenie ścian wykopu
- montaż rurociągu w wykopie
- montaż studni betonowych
- podłączenie armatury
- połączenie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z istniejącą
- podłączenie
- wykonanie próby szczelności
- odbiór przez przedstawiciela P.K., „Pegimek” Sp. z o.o., wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

zasypanie wykopu z położeniem taśmy znacznikowej

4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występuje kolizja z istniejącą siecią wodociągową, istniejącą siecią gazową, istniejącymi kablami NN i telekomunikacyjnymi.

4.3 Elementy zagospodarowania działki mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- istniejące uzbrojenie

4.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- wykopy powyżej 1,5m
- składowanie urobku
- zgrzewanie czołowe rur
- układanie i montaż sieci w wykopie
- zasypywanie wykopu

4.5 Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem budowy inwestycji przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP związanych z budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej.

Szkolenia przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

4.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- opracowanie harmonogramu robót
- właściwe zagospodarowanie placu budowy
- budowę wyposażać w środki pierwszej pomocy, sprzęt BHP i p-poż
- zapewnić środki łączności z jednostkami nadzoru budowlanego, pomocy medycznej, służb technicznych, straży pożarnej, policji itp.
- przeprowadzić szkolenie pracowników z zakresu BHP
- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne
- stosować sprzęt BHP przy pracy
- używane maszyny budowlane powinny posiadać zaświadczenie o sprawności technicznej dopuszczające je do pracy

Iwona Żak
Bogusława Postrach


Świdnik, wrzesień 2017 r.

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Projektant – Iwona Żak i Bogusława Postrach na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczają, że projekt budowlany – sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewidencyjny 112/7, 112/6, 112/5, 110/2, 109/12, 108/11, 108/20, 107/11, 107/10, 106/10, 105/12, 104/14, 102/14, 102/10, 102/18, 201, 220/30, 107/18, 107/19, 108/26, 108/25, 109/20, 110/3, 112/4, 112/5 w pasie drogowym ulic: Rejkowizna, Wiosenna, Jutrzenki oraz Al. Lotników Polskich w Świdniku, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu służy.


KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Bogusława Postrach
Nr Op. 430/Lb/88
1045/Liv/90

PROJEKTANT
mgr inż. Iwona Żak
upr. proj. Nr 390/Lb/101
upr. bud. Nr 514/Lb/88










MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.641.2017		Licencja 6640.641.2017 0617_K05	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	28.06.2017
Miejscowość	Świdnik, ul. Rejkowizna, Jutrzenki, Małnowa	nr działki	112/6,110/2,109/12,108/11,108/20,107/11,107/10,106/10,105/12,104/14,102/14,101/3,564/2,102/18,102/10,104/4,105/2,106/3,107/24,107/25,108/6,112/4,110/3,109/20,108/25,108/26,107/19,107/18
Jednostka ewidencyjna		identyfikator	061701 1
		nazwa	Świdnik
Obręb ewidencyjny		identyfikator	061701 1.0006
		nazwa	Kolonia Krępiec
Nazwa układu współrzędnych		prostokątnych płaskich	2000/8
		wysokości	Kronsztadt 60
		sekcja	8 151.09.18.3.4, 8 151.09.23.1.2, 8 151.09.18.4.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
linia koloru zielonego			
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - brak informacji		Granice działek w zakresie opracowania spełniają wymogi dokładnościowe zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż z wykazanych na niniejszej mapie sieci i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego	
Przedsiębiorstwo Komunalne "Pegimek" Sp. z o.o. 21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3 NIP 713.023.0854, REGON 1430121305 Zakład Wymiarów i Komunalizacji		 Rafał Nowosad /Imię i nazwisko i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę/	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIDNICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P 0617. 2017. 803
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	13-07-2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Robert Kulawiak Podinspektor


STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIDNIKU
Wydział Infrastruktury Drogowej
21-047 Świdnik ul. Niepodległości 13
tel/fax (081) 468 70 86, tel. (081) 468 70 83

Projekt uzgadniam
Świdnik, dnia 20.09.2017
Z upoważnienia Starosty
NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Drogowej
mgr inż. Jarosław Druż









Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIDNICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P 0617. <u>6017.808</u>
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	13-07-2017
Imię, nazwisko i podpis osoby Reprezentującej organ	Z up. STAROSTY <u>Robert Kulawiak</u> Podinspektor

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIDNIKU
Wydział Infrastruktury Drogowej
21-047 Świdnik ul. Niepodległości 13
tel/fax (081) 468 70 86, tel. (081) 468 70 88

Projekt uzgadniam
Świdnik, dnia 20.09.2017
Z upoważnienia Starosty
NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Drogowej
P-1
mgr inż. Jarosław Drozd

URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Infrastruktury Komunalnej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15
21-047 ŚWIDNIK
UZGADNIAM
niniejszą dokumentację techniczną w zakresie zgodności
z decyzją / planem z dnia 31.08.2017
znak W04K-K.7230.3.54.2017
treść niniejszego
zawartymi w piśmie z dnia
znak
W dokumentacji nie sprawdzono spraw, które uregulowane są
obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
Świdnik dnia 19.09.2017

INSPEKTOR
mgr inż. Marcin Leniak


STAROSTA ŚWIDNICKI
Załącznik do pozwolenia
na budowę z dnia 24.10.2017r.
Znak: WBS.6740.349.2017.E54
Z up. Starosty
NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Geodezji
Piotr Drobek

za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
mgr inż. Joanna Zak
upr. proj. Nr 514/Lb/88
upr. bud. Nr 514/Lb/88
Przedsiębiorstwo Komunalne
"Pegimek" Sp. z o.o.
21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3
NIP 713-020-78-84, REGON 430121305

OZNACZENIA:










POZIOM ODNIESIENIA=189.00

Oznaczenia
Rzędna terenu projekt.
Rzędne terenu istniejącego
Rzędna dna rurociagu
Średnica, materiał
Odległości
Zagłębienie






S12		S11		S10		S9		S8	
199,85	203,01	199,90	202,17	198,21	200,71	197,71	199,27	196,80	198,39
118,10	28,80	146,90	56,80	203,70	50,00	253,70	50,60	304,30	
3,16	3,21	3,20	3,32	2,08		1,62		1,46	
i=2.5%		i=1.0%		i=1.0%		i=1.6%		i=1.0%	
PVC-U 200x5,9		PVC-U 200x5,9		PVC-U 200x5,9		PVC-U 200x5,9		PVC-U 200x5,9	



ul. Rejkowizna




S5	S4	S3	S2	S1	S
197.90	198.06	198.24	197.78	197.78	197.28
197.91	198.11	198.28	197.78	197.78	197.28
195.48	195.15	194.83	194.38	194.23	193.89
Ø1200x5,9	PVC-U 200x5,9	PVC-U 200x5,9	PVC-U 200x5,9	PVC 200	PVC-U 200x5,9
i=1.0%	i=1.0%	i=1.0%	i=1.5%	i=1.5%	
434.60	467.20	499.50	544.60	554.60	577.40
32.60	32.30	45.10	10.00	22.80	
2.42	2.91	3.41	3.40	3.55	3.39

STAROSTWO POWIATOWE
w Świdniku
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 12
tel. 81 468 70 70 tel/fax 81 468 71 12
(1)

LEGENDA:

niweleta drogi ———
istniejący teren ———

INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. z o.o. 21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3			
ADRES INWESTYCJI: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WIOSNIEJ AL. LOTNIKÓW POLSKICH, UL. REJKOWIZNA I JUTRZENKI W ŚWIDNIKU			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA:	SANITARNA	UPR. BUD.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH	1045/Lb/90	
SKALA:	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.II		SAKIT.
DATA:			NR RYS.:
09.2017			02




POZIOM ODNIESIENIA=189.00

Oznaczenia
Rzędna terenu projekt.
Rzędne terenu istniejącego
Rzędna dna rurociągu
Średnica, materiał
Odległości
Zagłębienie




S23	S22	S21	S20
204.50	203.58	202.70	201.60
202.52	201.40	200.65	200.00
i=2.5% PVC-U 200x5,9			
44.90	44.90	94.90	137.90
1.98	2.18	2.05	1.60
i=1.5% PVC-U 200x5,9			
50.00			
i=1.5% PVC-U 200x5,9			
43.00			



[illegible]

ul. Jutrzenki





STAROSTWO POWIATOWE
w Świdniku
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
tel. 81 468 70 70 tel./fax 81 468 71 12
(1)


LEGENDA:

niweleta drogi


istniejący teren



INWESTOR:		PK "PEGIMEK" Sp. Z O.O 21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNIKIEJ 3	
ADRES INWESTYJI:		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. REIKOWISZA I JUTRZENKI W ŚWIDNIKU	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA:	SANITARNA	UPR. BUD.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH	1045/Lb/90	
SKALA: 1:100/500	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.II		SANIT.
DATA: 09.2017			NR RYS.: 03




STAROSTWO POWIATOWE
w Świdniku
71-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
tel. 81 468 70 70, tel/fax 81 468 71 12
(1)




PŁYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
"WYKOPY-SERWIS" sp.z o.o.




PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA




Płyta nadstawkowa




Płyta podstawowa
z nożem



do gł. <3,80m



do gł. >3,80+5,20



STAROSTWO POWIATOWE
w Świdniku
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
tel. 81 468 70 70, tel./fax 81 468 71 12
(1)

KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A

(w gruntach nieutrzymujących
chwilowej stateczności po wykonaniu
wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW
w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i równoczesne
opuszczenie płyty wykopowej PW
3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi
(w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3m$)
4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zagęszczenie zasypek
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypek

OBUDOWA WYKOPÓW

INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. z o.o. 21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3			
ADRES INWESTYCJI: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ UL. REIKOWIZNA I JUTRZENKI W ŚWIDNIKU			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA:	SANITARNA	UPR. BUD.	POOPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/LB/2017	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH	1045/LM/16	
SKALA:	b/s	OBUDOWA WYKOPU	SANIT.
DATA:	09.2017	NR RYS:	05