

Zarząd:

Jerzy Irsak
Prezes Zarządu

Justyna Harasymiuk
Wiceprezes Zarządu

Sekretariat 81 751-27-75
Centrala 81 751-20-44
Fax 81 751-28-37
www.pegimek.swidnik.pl
e-mail:
biuro@pegimek.swidnik.pl

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Kusocińskiego
81 751-66-09
woda@pegimek.swidnik.pl

Pogotowie WOD-KAN
994

Przepompownia
Ścieków
ul. Krępiecka 18
81 751-74-46

Zakład Zarządzania
Nieruchomościami
ul. Konopnickiej 3
81 751-20-44 w.142
lokale@pegimek.swidnik.pl

Zakład Usług Porządkowych
i Robót Drogowych
81 751-22-05
drogi@pegimek.swidnik.pl
ul. Targowa 19



Świdnik, dnia 28.04.2020.

SZP/ 1755 /2020

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadleśnej, Stokrotki Polnej, Kwiatów Polnych i Żwirki i Wigury w Świdniku”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie ww. postępowania ogłoszonego w dniu 16.04.2020. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Na ul. Żwirki i Wigury w bliskiej odległości od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajdują się słupy oświetlenia ulicznego. Czy niniejsze postępowanie przewiduje konieczność demontażu tego oświetlenia?

Odpowiedź: Oświetlenie uliczne nie jest przewidziane do demontażu na etapie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 2:

W związku z planowaną budową ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Nadleśnej, prosimy o określenie warunków odtworzenia nawierzchni na w/w ulicach (ul. Żwirki i Wigury naw. asfaltowa, ul. Nadleśna naw. żwirowa).

Odpowiedź: nawierzchnię ulic Nadleśnej oraz Żwirki i Wigury należy odtworzyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie nr 5 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej „Wykonanie robót”. Zapis w SST o poniższej treści:

„Rury ułożyć na podsypce z dobrze zagęszczonego piachu. Kanalizację sanitarną zasypać piachem do wysokości 0,3 m nad wierzch rury, zagęszczanym warstwami co 15 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg Proctora $I_s = 1,0$. Warstwa ochronna musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Wykop powyżej warstwy ochronnej zasypać piachem do wysokości 0,6 m poniżej poziomu projektowanej drogi zagęszczając warstwami co 30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg Proctora $I_s = 1,0$. Resztę wykopu wypełnić gruntem macierzystym nie zawierającym grud i kamieni, zagęszczając warstwami co 30 cm.”

– dotyczy ulicy Nadleśnej oraz Żwirki i Wigury.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie warunków odtworzenia nawierzchni dróg w ul. Stokrotki Polnej oraz w ul. Kwiatów Polnych.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 5 SST „Wykonanie robot” po zapisie, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2 dodaje następujący zapis:

„W ulicach Stokrotki Polnej oraz Kwiatów Polnych nawierzchnię odtworzyć do stanu istniejącego z warstwy zebranego kruszywa grubości minimum 20 cm. Pozostałe 40 cm uzupełnić kruszywem zebranym z innych ulic. Zagęścić warstwami co 30 cm do uzyskania wskaźnika wg Proctora $I_s = 1,0$. Nawierzchnię w trakcie budowy oraz po jej zakończeniu należy pozostawić w stanie umożliwiającym dojazd i przechód do posesji przyległych do terenu objętego inwestycją. Jednocześnie z zasypywaniem wykopu należy stopniowo demontować szalunek.”

Jednocześnie do przedmiarów wprowadza się pkt 3 pozycje 3.1 i 3.2 o treści:

3	ODTWORZENIE POWIERZCHNI UL. STOKROTKI POLNEJ I KWIATÓW POLNYCH			
3.1	SST-03.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm	m ²	
		580*1.2	m ²	696.000
				RAZEM 696.000
3.2	SST-03.00	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego lub kruszywa drogowego (materiał z odzysku) - gr 20 cm, wraz z zagęszczaniem walcem wykonanej nawierzchni	m ²	
		580*1.2	m ²	696.000
				RAZEM 696.000

Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmieniony przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Przy określaniu ceny ofertowej należy uwzględnić powyższe zmiany dokonane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

Z poważaniem


 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
 Jerzy Irsak


 WICEDZISZYSTO ZARZĄDU
 Justyna Harasymciuk

