

Świdnik, dnia 25.10.2018.

Zarząd:

Hubert Obrusiewicz
Prezes Zarządu

Sekretariat 81 751-27-75
Centrala 81 751-20-44
Fax 81 751-28-37
www.pegimek.swidnik.pl
e-mail:
biuro@pegimek.swidnik.pl

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Kusocińskiego
81 751-66-09
woda@pegimek.swidnik.pl

Pogotowie WOD-KAN
994

Przepompownia
Ścieków
ul. Krępiecka 18
81 751-74-46

Zakład Zarządzania
Nieruchomościami
ul. Konopnickiej 3
81 751-20-44 w.142
lokale@pegimek.swidnik.pl

Zakład Usług Porządkowych
i Robót Drogowych
ul. Targowa 19
81 751-22-05
drogi@pegimek.swidnik.pl



SZP/5163/2018

Otrzymują Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie

dotyczy: postępowania na „Budowę kanalizacji sanitarnej z osiedla Żwirki i Wigury oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku”

Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie ww. postępowania opublikowanego w dniu 12.10.2018. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres robót wchodzi w etap I inwestycji, a jaki w etap II.

Czy zakres etap I to odcinek od S5 do S1 wraz z tłocznią ścieków?

Czy zakres etap II to odcinek od S5 do S9 wraz z przepompownią ścieków?

Odpowiedź:

Etap I obejmuje:

wykonanie kanalizacji tłocznej na odcinku od S5 do S1 tj. kanalizacja tłoczna 2x90PERC z wykonaniem studni rewizyjnych S5, S4, S3, S2, SR oraz odcinek grawitacyjny 250PVC od SR do S1 z włączeniem do istniejącej studni oznaczonej S1, a także odcinek tłoczny 90PERC (5,0 m) do zbiornika tłoczni ozn. "T" wraz ze zbiornikiem pod zabudowę tłoczni (dostawa materiałów i wykonanie zbiornika pod zabudowę tłoczni - studnia F2500 o wysokości 4100 w zakresie zamówienia).

Etap II obejmuje:

wykonanie kanalizacji tłocznej na odcinku od S5 do S9 tj. kanalizacja tłoczna 90PERC z wykonaniem studni rewizyjnych S6, S7, S8 oraz studni ozn. "P" pod zabudowę przepompowni (dostawa materiałów i wykonanie studni pod zabudowę przepompowni - studnia F1500 o wysokości 7900 w zakresie zamówienia) oraz odcinek grawitacyjny 250PVC od S9 do P z włączeniem do istniejącej studni oznaczonej S9 (dostawa materiałów i wykonanie studni F1500 pod zabudowę przepompowni w zakresie zamówienia).

Pytanie 2:

Zgodnie z pkt 1.2 SIWZ zakres robót nie obejmuje dostawy urządzeń i wyposażenia przepompowni ścieków i tłoczni ścieków oraz zasilenia w energię elektryczną. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamawiającego jest kompletne dostarczenie w/w urządzeń czyli zbiornika tłoczni i przepompowni wraz z całym wyposażeniem w armaturę i pompy wraz z zasileniem w energię elektryczną oraz uruchomieniem, a po stronie wykonawcy będzie tylko posadowienie dostarczonych kompletnych urządzeń w wykopie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 1.2 SIWZ zakres robót nie obejmuje dostawy urządzeń i wyposażenia przepompowni ścieków i tłoczni ścieków oraz zasilenia w energię elektryczną.

Potwierdzamy, że zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia przepompowni ścieków i tłoczni ścieków w urządzenia oraz zasilenia w energię elektryczną.

Po stronie wykonawcy będzie dostarczenie materiałów i wykonanie zbiornika tłoczni (F 2500, H 4100) oraz dostarczenie materiałów na wykonanie zbiornika przepompowni (F 1500, H 7900).

Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów (kręgi żelbetowe z zamontowanymi stopniami żłazowymi, posadowienie zbiorników, płyty stropowe) o wymiarach i w miejscach zgodnie z dokumentacją.

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia przepompowni i tłoczni tj. dostawy pomp, armatury, pomostów, zasilenia w energię elektryczną oraz uruchomienia.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie jakie rury zastosować do wykonania sieci kanalizacji tłocznej?

Czy rury mają być dwuwarstwowe (typ 2) czy trójwarstwowe (typ 3)?

Czy rury PE 100 RC D90 SDR 11 (90x8,2mm) - zgodnie z opisem technicznym pkt.3.4

Czy rury PE 100 RC D90 SDR 17 (90x5,4mm) – zgodnie z informacją z profili rys. S3 i S4

Odpowiedź:

Rurociągi tłoczne mają być z rur 100 RC D90 SDR 11 (90x8,2mm) co najmniej dwuwarstwowe.

Z poważaniem

Prokurent Zarządu
Główny Księgowy

mgr Małgorzata Mieczkowska-Profeta

*zamieszczono na stronie internetowej www.pegimek.swidnik.pl w dniu 25.10.2018.

