

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3,65*(5+10)	m m	 54,750	
				RAZEM	54,750
3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) (5,55*3,4+3,4*3,4)*0,30	m ³ m ³	 9,129	
				RAZEM	9,129
4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III 9,129	m ³ m ³	 9,129	
				RAZEM	9,129
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
6	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, krotność 7 (5,55*3,4+3,4*3,4)*7	m ² m ²	 213,010	
				RAZEM	213,010
7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (5,55*3,4+3,4*3,4)*0,12	m ³ m ³	 3,652	
				RAZEM	3,652
8	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m ² (5,55+0,3)*(3,4+0,3)+(3,4+0,3)*(3,4+0,3)	m ² m ²	 35,335	
				RAZEM	35,335
9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (5,55+0,15)*(3,4+0,15)+(3,4+0,15)*(3,4+0,15)	m ² m ²	 32,838	
				RAZEM	32,838
11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
12	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność 3 5,55*3,4+3,4*3,4*3	m ² m ²	 53,550	
				RAZEM	53,550
13	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
14	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
15	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5,55*2+3,4*2+3,4*2*2-3*0,9	m m	 28,800	
				RAZEM	28,800
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2*2	m ² m ²	 3,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,200
20	KNR 4-01 1108-01	Szklenie ram PCV pakietem dwuszybowym na listwy o powierzchni szyby do 2.0 m ² 1,2*0,6	m ² m ²	 0,720	
				RAZEM	0,720
21	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie podłóg folią malarską 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
22	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 94,5+30,43	m ² m ²	 124,930	
				RAZEM	124,930
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 67,3	m ² m ²	 67,300	
				RAZEM	67,300
24	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 30,43	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
25	ZKNR C-1 0103-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 30,43	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
26	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 30,43+94,5	m ² m ²	 124,930	
				RAZEM	124,930
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*5,55*3,0+2*3,4*3,0+3,4*2*2*3,0	m ² m ²	 94,500	
				RAZEM	94,500
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm (3,4+5,55*3,4)*2+2*3	m m	 30,700	
				RAZEM	30,700
30	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,2*0,6*3	m m	 2,160	
				RAZEM	2,160
31	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 1,5*1,5*3*2+1,0*2,0*2	m ² m ²	 17,500	
				RAZEM	17,500
33	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,55*3,4+3,4*3,4	m ² m ²	 30,430	
				RAZEM	30,430
34	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 0,9*0,7	m ² m ²	 0,630	
				RAZEM	0,630
35	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 65	m m	 65,000	
				RAZEM	65,000
36	KNNR 5 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 65	m m	 65,000	
				RAZEM	65,000
38	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,05	m ³ m ³	 0,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,050
39	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
40	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
41	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
42	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
43	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		30	szt.żył	30,000	
				RAZEM	30,000
46	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		8	pomiar	8,000	
				RAZEM	8,000