

ul. Kosynierów 6A w Świdniku

załącznik nr 1

[illegible]

1.1.3		Element	Cokół								
1.1.3.1		KNR 23/261 3/6	Ocieplenie ścian budynku płytami ze styroduru XPS, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2		11,30	1,00				
1.1.3.2		KNR 23/932/ 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemianowo/silikatowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże gruntu pod tynki	m2		11,30	1,00				
1.1.3.3		KNR 927/30 5/1	Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego, na ścianach	m2		11,30	1,00				
									RAZEM Cokół		
									RAZEM		